

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број: 1467/2024
23.10.2024. год.
С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стаменог предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист Града Ниша, бр. бр.154/2016, исправка 52/2017, 124/2022, 31/2023 и 36/2024), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг, на седници одржаној дана 23.10.2024. године, доноси

Ц Е Н О В Н И К
ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНО КОМУНАЛНО-
СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Овим Ценовником утврђују се цене за обављање комуналних делатности Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг по основу Уговора о обављању комуналних делатности од јавног значаја на територији општине Сврљиг.

I
ЦЕНОВНИК ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА, ГРОБЉА, ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И
ГРАДСКИХ УЛИЦА

А) ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ, ЗЕЛЕНИЛА И ГРОБЉА

Р. бр.	Опис позиције	Јединица мере	Јед. цена без ПДВ-а
1. РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА			
1.1	Ручно чишћење коловоза и тротоара метлом (3360м ² за 8 сати ради и за целу ширину коловоза и тротоара)	м ²	1,57
1.2	Ручно чишћење коловоза и тротоара метлом које се не чисте свакодневно (2000м ² за 8 сати ради и за целу ширину коловоза и тротоара)	м ²	2,63
1.3	Ручно пречишћење коловоза и тротоара метлом (6720м ² за 8 сати рада и за целу ширину коловоза и тротоара)	м ²	0,79
1.4	Прикупљање наноса поред ивичњака - ручно на гомиле	м ³	1.906,14
1.5	Ручни утовар наноса са гомилица у камион	м ³	1.081,66
1.6	Превоз на депонију наноса до 2км	м ³	291,85
1.7	Сакупљање , уклањање и закопавање угинулих паса, мачака и слично	ком	2.397,80
1.8	Сакупљање , уклањање и закопавање крупне стоке (рад радника без превоза)	ком	7.564,05
1.9	Машинско чишћење улица ауточистилицом	час	3.648,08
1.10	Уклањање дивљих депонија, без превоза. Цена по ценовнику за транспорт и тежини шута	м ³	680,76
2. ПРАЊЕ УЛИЦА			
2.1	Прање улица аутоцистерном		
	цревом	м ²	5,29
	на шкољку	м ²	2,37

3. ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА			
3.1	Орезивање дрвореда са прикупљањем грана и корективно орезивање	КОМ	1.210,25
3.2	Заштита дрвореда багремовим колцима (без материјала)	КОМ	196,67
3.3	Окопавање земље око стабала и плевљење корова	КОМ	470,48
3.4	Уклањање дотрајалог стабла у дрвореду са вађењем пања после сечења	КОМ	6.270,60
3.5	Садња новог стабла са ископом јаме у постојећем фризу	КОМ	1.959,09
3.6	Кречење стабла	КОМ	181,54
3.7	Отрисање снега са четинара	КОМ	680,76
3.8	Залевање	КОМ	46,90
4. ОДРЖАВАЊЕ ЖИВИХ ОГРАДА			
4.1	Шишање маклуре	м ²	91,20
4.2	Шишање лигуструма	м ²	91,20
4.3	Прскање живих ограда од болести и штеточина-без препарата	М	45,38
4.4	Плитко прекопавање ограде	М	101,36
4.5	Чишћење отпадака и паира из живе ограде	М	39,33
4.6	Отрисање снега са живе ограде	М	136,15
5. ОДРЖАВАЊЕ РУЖА			
5.1	Растурање стајског ђубрива	м ²	31,77
5.2	Прекопавање ашовом дубине до 20цм	м ²	118,00
5.3	Летње резање прецветалих цветова	КОМ	31,77
5.4	Огртање руже у јесен и пролеће	КОМ	39,33
5.5	Орезивање ружа	КОМ	31,77
5.6	Заштита од болести и штеточина без препарата.	КОМ	48,41
5.7	Садња ружа	КОМ	313,15
5.8	Ђубрење вештачким ђубривом-рад радника	м ²	23,60
5.9	Окопавање	м ²	226,92
6. ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА			
6.1	Грабуљање паркова од лишћа и отпадака са одвозом	м ²	7,87
6.2	Ручно сакупљање отпадака са парковских површина	м ²	6,05
6.3	Кошење парковског травњака косачицом са ручном поправком косом	м ²	18,24
6.4	Грабуљање трављака од отпадака са одвозом	м ²	12,55
6.5	Залевање травнатих површина	м ²	48,62
6.6	Кошење парковског травњака тримером	м ²	7,22
6.7	Разасирање ђубрива	м ²	28,45
6.8	Прекопавање ашовом 10-20цм	м ²	142,27
6.9	фрезовање	м ²	9,49
6.10	Грубо планирање грабуљама	м ²	101,96

6.11	Фино планирање грабуљама	м ²	140,84
6.12	Поливање трављака	м ²	47,05
6.13	Сејање траве	м ²	23,60
7. ОДРЖАВАЊЕ ШИБЉА			
7.1	Орезивање и проред листораста	м ²	81,69
7.2	Плитко прекопавање међу шибљем	м ²	101,36
7.3	Заштита од болести и штеточина (без препарата)	м ²	62,78
8. ОДРЖАВАЊЕ СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА			
8.1	Садња	ком	45,38
8.2	Окопавање	м ²	45,38
8.3	Заштита од болести и штеточина (без препарата)	ком	4,54
8.4	Залевање	м ²	46,90

Б) ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА

Р. бр.	Опис позиције	Јединица мере	Јед. Цена без ПДВ-а
1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ			
1.1	Машински ископ-прочишћење постојећих јаркова са корекцијом. Цена обухвата: чишћење јарка, планирање, утоваром у камион и превоз на депонију до 3км		
	канални до 0,2м ³ /м	м ³	505,12
	канални до 0,2-0,4м ³ /м	м ³	477,06
	канални до 0,4-0,6м ³ /м	м ³	448,99
1.2	Машински ископ нових јаркова са корекцијом. Цена обухвата: машински ископ 90% и ручни ископ 10%, планирање и одбацивање на страну	м ³	642,63
1.3	Машински ископ нових јаркова са корекцијом. Цена обухвата: машински ископ 90% и ручни ископ 10%, планирање, утоваром у камион и превоз на депонију до 3км.		
	канални до 0,2 м ³ /м	м ³	947,10
	канални до 0,2-0,4 м ³ /м	м ³	919,04
	канални до 0,4-0,6 м ³ /м	м ³	890,97
1.4	Машински ископ земље до 3. категорије са утоваром у камион или одбацивањем са стране	м ³	420,93
1.5	Машински ископ земље 4. категорије са утоваром у камион или одбацивањем са стране	м ³	491,09
1.6	Машински ископ земље 5. категорије са утоваром у камион или одбацивањем са стране	м ³	589,31
1.7	Утовар и транспорт на нисконосећу приколицу		

	Превоз до 1км		3.437,61
	Превоз 1-3км		4.742,50
	Превоз 3-5км		5.893,05
	Превоз 5-10км		6.875,23
	Превоз 10-15км		7.646,94
	Превоз 15-20км		9.751,60
	Превоз 20-25км		10.663,62
	Превоз 25-30км		11.224,86
	Превоз преко 30км		11.786,11
1.8	Машински утовар материјала (земље , шљунка, гребаног асфалта, туцаник и слично)	м ³	140,31
1.9	Машински ископ, утовар, одвоз, транспорт и истовар ђубрета-земље око банкина		
	Са превозом до 3км	м ³	701,55
	Са превозом 3-5км	м ³	771,71
	Са превозом 5-15км	м ³	841,86
1.10	Ручни ископ земље до 3.катогије за темеље потпорних зидова са одбацивањем на страну.	м ³	1.745,55
1.11	Ручни утовар или истовар:		
	шљунка, песка, ризле , туцаника и асфалта	м ³	290,93
	земље	м ³	325,84
	шута	м ³	349,11
	ивичњака	т	290,93
2. ОБЈЕКТИ			
2.1	Ручно и машинско чишћење наноса из цевастих пропуста на прелазима до Ø300мм. Цена обухвата превоз радника, одстрањивање свих наноса и отпадака из пропуста са утоваром уколица, превоз уз косину, ручни утовар у камион		
	са одлагањем у страну	м ³	2.327,40
	са превозом до 3км	м ³	2.560,14
2.2	Ручно и маш. чишћење наноса из цевастих пропуста испод локалног пута од Ø400мм. Цена обухвата превоз радника, одстрањивање свих наноса и отпадака из пропуста са утоваром уколица, превоз уз косину, ручни утовар у камион		
	са одлагањем у страну	м ³	3.025,62
	са превозом до 3км	м ³	3.258,36
2.3	Ручно и машинско чишћење наноса из улазно-излазних глава цевастих пропуста испод локалног пута од Ø400мм. Цена обухвата превоз радника, одстрањивање свих наноса и отпадака из пропуста са утоваром уколица, превоз уз косину, ручни утовар у камион		
	са одлагањем у страну	м ³	2.327,40
	са превозом до 3км	м ³	2.560,14
2.4	Рушење цевастог пропуста са одвозом шута на депонију до 3км	м	1.396,44
2.5	Ручно и машинско рушење (20/80%) бетонских зидова и	м ³	5.818,50

	темеља до марке бетона C25/30 са утоваром и одвозом шута на депонију до 3км		
2.6	Ручно рушење неармираних бетонских плоча до марке бетона C25/30 са утоваром и одвозом шута на депонију до 3км		
	до 12 цм	м ³	6.400,35
	преко 12 цм	м ³	6.982,20
2.7	Ручно и машинско рушење (20/80%) армираних бетонских плоча до марке бетона C25/30 са утоваром и одвозом шута на депонију до 3км		
	до 20 цм	м ³	6.400,35
	преко 20 цм	м ³	6.982,20
2.8	Набавка, транспорт и уградња бетона C25/30 у улазно излазне главе цевастих пропуста комплет са оплатом. Набавка и монтажа арматуре се посебно обрачунава	м ³	22.000,00
2.9	Монтажа претходно припремљене арматуре		
	ГА 240/360	кг	20,95
	РА400/500-2	кг	20,95
	МА 500/560	кг	13,96
2.10	Набавка, транспорт и уградња бетона C25/30 у тело потпорних зидова комплет са двостраном оплатом. Набавка и монтажа арматуре се посебно обрачунава.	м ³	23.000,00
2.11	Набавка, транспорт и уградња бетона C25/30 у тело потпорних зидова комплет са једностраном оплатом. Набавка и монтажа арматуре се посебно обрачунава.	м ³	21.000,00
2.12	Набавка, транспорт и уградња бетона C25/30 у темељ потпорних зидова комплет са оплатом. Набавка и монтажа арматуре се посебно обрачунава.	м ³	21.000,00
2.13	Набавка, транспорт и уградња бетона C25/30 у плочасти пропуст и проширење постојећег плочастог пропуста д=20-30цм ширине до 3,5м и распона до 3м комплет са потребном оплатом и скелом. Набавка и монтажа арматуре се посебно обрачунава.	м ³	23.000,00
2.14	Уградња бетонских и армирано-бетонских цеви на подлози бетона д=10цм C16/20		
	Ø400мм	м	1.396,44
	Ø500мм	м	1.687,37
	Ø600мм	м	2.094,66
	Ø800мм	м	2.909,25
2.15	Уградња бетонских цеви на песку д=20цм		
	Ø300мм	м	930,96
	Ø400мм	м	1.047,33
2.16	Уградња армирано-бетонских цеви у слоју бетона C16/20		
	Ø1000мм	м	4.072,95
	Ø1200мм	м	4.887,54
	Ø1600мм	м	6.516,72
2.17	Транспорт цеви до 30км		
	Ø300мм	м	420,93
	Ø400мм	м	561,24
	Ø500мм	м	701,55
	Ø600мм	м	869,93

	Ø800мм	м	1.192,64
	Ø1000мм	м	1.543,42
	Ø1200мм	м	2.104,66
	Ø1600мм	м	3.507,77
2.18	Израда металне оgrade од челичних профила на мостовима и потпорним зидовима са свим нормираним радњама	м ²	5.411,21
2.19	Фарбање постојеће оgrade од челичних профила масном бојом. Цена обухвата: набавку минијума, разређивача уљане боје, шмиргл папира, чишћење површине од рђе и наношење основне боје и два пута уљане боје. Обрачун по м ² развијене површине профила	м ²	989,15
2.20	Подизање шахт поклопца у нивоу коловоза са бетонирањем арм.бет.плоче око поклопца дебљине д=12цм. Ценом је предвиђено претходно разбијање и одвоз шута на депонију. Обрачун по комаду подигнутог поклопца, комплет са материјалом без поклопца	ком	18.000,00
2.21	Израда нове бетонске риголе ширине 75цм марке бетона С25/30 комплет са оплатом. Цена обухвата: справљање бетона, превоз бетона аутомешалицом до 30км и уграђивање первибратором у уплати за риголе	м	1.820
2.22	Израда нове армирано- бетонске дилатационе спојнице на мостовима и пропустима С30/37. Набавка и монтажа арматуре се посебно обрачунава	м ³	24.000,00
2.23	Уградња ломљеног камена ради облагања косина и речног тока уз пропуст (без транспорта и набавке)	м ³	1.700,00
3. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА			
3.1	Уградња (разастирање, планирање и ваљање) тампона од шљунка МС20	м ³	448,99
3.2	Уградња (разастирање, план. и ваљање) туцаника МС30	м ³	491,09
3.3	Уградња (разастирање, планирање и ваљање) туцаника МС30-50	м ³	561,24
3.4	Уградња (разастирање, планирање и ваљање) туцаника МС50-60 комплет са испитивањем	м ³	610,35
3.5	Уградња (разастирање, планирање и ваљање) гребаног асфалта	м ³	491,09
3.6	Ваљање постојећег туцаника и тампона		
	до МС30	м ³	140,31
	МС30-50	м ³	182,40
	МС50-60	м ³	210,47
3.7	Уређење постељице-планума доњег строја. Цена обухвата: грубо планирање грејдером, сабијање ваљком	м ²	98,22
3.8	Фино планирање рова и косина	м ²	207,66
3.9	Израда насипа. Цена обухвата: рад машина на насипању, разастирању, грубом и фином планирању, квашењу и сабијању материјала (3. и 4. категорије)	м ³	266,59
3.10	Скидање испуцалог асфалта као припрему за крпљење ударних рупа и скидање издигнутог гребена колотрага глодалицом. Обрачун је за 1 цм/м ² . Цена обухвата: превоз глодалице, рад глодалице, аутоцистерне за воду, компресора на опсецању ивица, издувању рупа, превоз скинутог материјала до 10км, радника на испомоћи око		

	глодања и на обезбеђењу саобраћаја		
	скидање грабена колотрага	м ²	30,87
	скидање асфалта као припрема за крпљење	м ²	56,12
3.11	Рушење асфалтног коловоза на тампону компресором са вађењем материјала, утоваром и превозом на депонију	м ³	4.910,88
3.12	Рушење асфалтног коловоза до дебљине од 5цм. Цена обухвата: браздање асфалта ријачем грејдера, прикупљање материјала грејдером, утовар материјала у камион и превоз камионом на депонију на 2км		
	површине по оштећењу до 50м ²	м ²	196,44
	површине по оштећењу преко 50м ²	м ²	140,31
3.13	Ручно заливање тестерастих и праволинијских пукотина на коловозу ширине до 15мм и дубине до 5цм хладном битуменском масом. Цена обухвата: превоз материјала, компресора и радника, издување пукотина компримованим ваздухом, заливање битуменском масом, посипање сувим песком и регулисање саобраћаја без набавке битумена	м	46,55
3.14	Ручно заливање тестерастих и праволинијских пукотина на коловозу ширине 3-15мм и дубине преко 5цм врућом битуменском масом. Цена обухвата: превоз материјала, компресора и радника, издување пукотина компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним каменом агрегатом, заливање битуменском масом, посипање сувим песком и регулисање саобраћаја без набавке битумена	м	69,82
3.15	Ручно заливање тестерастих и праволинијских пукотина на коловозу ширине преко 15мм и дубине преко 5цм врућом битуменском масом. Цена обухвата: превоз материјала, компресора и радника, издување пукотина компримованим ваздухом, попуњавање дробљеним каменом агрегатом, заливање битум. масом, посипање сувим песком и регулисање саобраћаја без набавке битум.	м	93,10
3.16	Опсецање ударних рупа и улегнућа компресором и пнеуматским пиштољем са пребацивањем раскопаног материјала на банкину и издувавањем рупе компресором	м	91,20
3.17	Крпљење ударних рупа асфалтном масом. Цена обухвата: Обележавање, крајцовање, превоз механизације и радника, уграђивање асфалтне масе у претходно очишћену и емулзијом препрскану ударну рупу и ваљање виброваљком	т	5.353,02
3.18	Мазање емулзијом за површине на којима се врши асфалтирање финишером са набавком емулзије	м ²	29,09
3.19	Пресвлачење деоница пута финишером. Цена обухвата превоз механизације и радника, уграђивање финишером и ваљање гарнитуром ваљака. Пре пресвлачења обавезно се врши ручно крпљење коловоза и то се посебно наплаћује	т	2.770,75
3.20	Испитивање квалитета асфалта и уградње (керновање)	ком	по фактури извршиоца
3.21	Обнова туцаничког застора. Цена обухвата риљање старог застора, разастирање и планирање новог материјала, сабијање ваљком уз потребно квашење	м ³	561,24
3.22	Израда ивичних трака 25/20 од бетона С25/30 на лицу места. Цена обухвата: справљање бетона, превоз бетона	м	2.200,00

	аутомешалицом на 30км и уграђивање перувбратором у двостраној оплати		
3.23	Полагање монтажних сивих ивичњака на подлози од бетона С12/15 са фуговањем цементним малтером 1:2. Цена обухвата: справљање, превоз и ручно уграђивање бетона у подлогу и полагање ивичњака са фуговањем. Набавка и превоз ивичњака нису обухваћени ценом.		
	12/18цм	м	2.375,00
	18/24	м	2.600,00
	20/24	м	3.000,00
3.24	Ручно рушење ивичњака са бетонском подлогом и утоваром у камион		
	12/24	м	232,74
	18/24	м	290,93
	20/24	м	349,11
3.25	Пажљива демонтажа ивичњака са рушењем бетонске подлоге, слагањем ивичњака са утоваром и одвозом шута на депонију		
	12/24	м	349,11
	18/24	м	407,30
	20/24	м	488,75
3.26	Израда дренажног филтера од решетаног шљунка, иберлауфа или туцаника. Цена обухвата уградњу у слојевима са набијањем лаганим средствима, без набавке и транспорта	м ³	349,11
3.27	Уградња дренажних цеви на слоју марке бетона С12/15. Цена обухвата постављање цеви и справљање и уградњу бетона	м	290,93
4. ОДРЖАВАЊЕ ТРУПА ПУТА			
4.1	Машинско кресање денивелисане банке висина до 30цм. Цена обухвата: превоз радника, кресање банке грејдером 90% са ручним дотеривањем 10% у слоју од 10цм са ручним одбацивањем материјала низ косину насипа или ручним утоваром у камион и превозом на депонију		
	са разстирањем са стране	м ²	29,20
	са превозом до 10км	м ²	113,18
4.2	Кошење траве		
	самоходна косачица	м ²	5,54
	тримером	м ²	8,28
4.3	Утовар траве у камион и одвоз на депонију до 1км	м ²	4,61
4.4	Кошење корова са путног земљишта	м ²	6,93
4.5	Сечење густог шибља		
	ручно са слагањем	м ²	56,71
	машински са слагањем у страну	м ²	41,53
	машински са утоваром и превозом до 1км	м ²	49,11
4.6	Машинско сечење дрвећа са вађењем пањева ровокопачем. Цена обухвата рад радника са моторном тестером на сечењу стабала са кресањем грана и вађењем пањева ровокопачем и остављањем на страну		

	пречник стабла 10-20цм	КОМ	620,20
	пречник стабла 20-30цм	КОМ	1.165,37
	пречник стабла 30-50цм	КОМ	2.474,69
5. САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА			
5.1	Постављање саобраћајног знака или огледала на једном стубићу и бетонском темељу С16/20. Обрачун по комаду комплет изведене позиције са ископом земље за темељ само рад без материјала	КОМ	1.025,22
	рад са материјалом, без табле саобраћајног знака	КОМ	3.627,25
5.2	Демонтажа постојећег и поновна монтажа табле саобраћајног знака или огледала на постојећем стубићу и темељу. Обрачун по комаду демонтираног и поновно монтираног знака	КОМ	849,50
5.3	Монтажа табле саобраћајног знака или огледала са једним стубом. Обрачун по комаду намонтиране табле на постојећем стубу комплет са спојним материјалом		
	само монтажа за више од 5 комада на једној локацији	КОМ	552,76
	само монтажа за мање од 5 комада на једној локацији	КОМ	677,27
5.4	Монтажа табле саобраћајног знака са два стуба. Обрачун по комаду намонтиране табле на постојећим стубовима комплет са спојним материјалом	КОМ	722,66
5.5	Постављање саобраћајног знака са два носећа стуба и бетонском темељу С16/20. Обрачун по комаду комплет изведене позиције са ископом земље за темељ само рад без материјала	КОМ	849,50
	рад са материјалом, без табле саобраћајног знака	КОМ	5.394,91
5.6	Постављање пластичног или металног смероказа на банкину. Цена обухвата: превоз материјала и радника, ручни ископ рупе, постављање смероказа, затрпавање рупе и набијање земље око смероказа са планирањем вишка земље	КОМ	256,01
5.7	Ручно постављање комплетно нове сигурносне ограде са стубовима на 2м на мањим потезима. Цена обухвата: превоз делова нове ограде од пункта до места постављања, побијање стубова и монтажу одстојника и плашта, уључујући све утоваре и истоваре	М	1.163,70
5.8	Транспорт сигурносне ограде до пункта	Т	349,11

В) ТРАНСПОРТ

	Усвојени коефицијенти растреситости:	Кр	
	шљунак	1,25	
	туцаник	1,25	
КТ	Категорија тла		
1		1,15	
2		1,2	
3		1,25	

4		1,3	
5		1,4	
6		1,5	
7		1,5	
Специфичне тежине:			
	Земља (растресито стање)	1,25 т/м ³	
	Шут (растресито стање)	1,00 т/м ³	
	Туцаник (растресито стање)	1,55 т/м ³	
	Шљунак (растресито стање)	1,55 т/м ³	
	асфалт АБ11	2,4 т/м ³	
	гребани асфалт (растресито стање)	1,6 т/м ³	
	бетон	2,5 т/м ³	
Р. бр.	Опис позиције	Јед. мере	Јед. цена без ПДВ-а
1.1	Камион носивости до 25 т		
	до 3км	т	251,69
	3-10км	т	316,87
	10-15км	т	358,69
	15-20км	т	408,74
	20-25км	т	449,15
	25-30км	т	507,93
	30-35км	т	566,73
	35-40км	т	625,51
	40-45км	т	684,30
	45-50км	т	743,10
	50-55км	т	801,87
	55-60км	т	919,45
	60-70км	т	1.037,03
	70-80км	т	1.154,59
	80-100км	т	1.272,17
1.2	Камион носивости до 10 т		
	до 3км	т	309,07
	3-10км	т	386,58
	10-15км	т	446,30
	15-20км	т	494,67
	20-25км	т	534,46
	25-30км	т	600,54
	30-35км	т	692,06
	35-40км	т	770,87
	40-45км	т	849,68
	45-50км	т	928,49
	50-55км	т	1.007,29
	55-60км	т	1.164,91
	60-70км	т	1.322,52
	70-80км	т	1.480,16
	80-100км	т	1.637,75

НАПОМЕНА уз Ценовник одржавања чистоће, зеленила, гробља и локалних путева:

У цену транспорта је обухваћен и рад возача.

Цена набавке материјала биће увећана 3% за манипулативне трошкове.

Уколико је превоз у оквиру описа позиције већи, транспорт ће се посебно наплатити за разлику у транспорту по вежењем Ценовнику.

Уколико се финишером раде трасе мање од 200m² и да је потребно сељење финишера, транспорт самонесећом приколицом ће се посебно наплаћивати.

Вредности за специфичне тежине су орјентационе. Ако се могу доставити подаци од добављача онда ће се признати подаци од добављача. Уколико их нема, вредности за специфичне тежине дате у табели су валидне.

II**ЦЕНОВНИК РАДА МЕХАНИЗАЦИЈЕ**

Ред. Број	ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Ј.М	Јед. цена без ПДВ-а
1.	Булдозер ТГ110	mh	5.753,00
2.	Багер ОК city	mh	6.595,00
3.	Комбинирка „Caterpillar“	mh	6.314,00
4.	Грејдер	mh	7.015,00
5.	Ровокопач утоваривач „ИЦБ“	mh	5.444,00
6.	Ровокопач „АМКАДОР ТО 49 С“	mh	5.444,00
7.	Камион „ФАП 1414“ кипер	din/km	196,00
	Камион „ФАП 1414“ кипер	mh	4.350,00
8.	Камион „МЕРЦЕДЕС 1318“	mh	4.350,00
9.	Фекална цистерна „ФАП 1414“	cisterna +	5.612,00
		din/km	185,00
10.	Цистерна за воду „КАМАЗ“	cisterna +	7.016,00
		din/km	185,00
11.	Цистерна за воду „МЦ 1113“	cisterna +	4.911,00
		din/km	185,00
12.	Камион за одвоз смећа „ФАП 1921“ –аутосмећар	тура +	6.276,00
		din/km	185,00
13.	Камион „УНИМОГ-МЕРЦЕДЕС“	mh	5.753,00
14.	Камион „ТАМ 60“-путар	din/km	185,00
15.	Моторна косачица за траву	h	408,00
16.	Ручна моторна косачица за шибље	h	648,00
17.	Вакуум пумпа „ХОНДА“	h	355,00
18.	Машинска тестера за дрва	h	1.179,00
19.	Мешалица за бетон	h	272,00
20.	Бушилица „ХИЛТИ“	h	776,00
21.	Машина за прање и продување	h	1.430,00
22.	Машина за чишћење тротоара од снега	h	676,00
23.	Компресор	mh	4.630,00
24.	Виброплоча	h	842,00
25.	Секачица за асфалт	m	350,00
26.	Секачица за бетон	m	393,00
27.	Ракета за подбушивање	m	3.547,00

28.	Електрична варилица (по вару)	kom	1.220,00
29.	Виброваљак	h	2.771,00
30.	Моторна тестера	h	210,00
31.	Путничко возило	din/km	98,00
32.	Пикап	din/km	98,00
33.	Камион кипер „Mercedes“ ACTROS 2648	din/km	196,00
	Камион кипер „Mercedes“ ACTROS 2648	mh	4.350,00
34.	Камион кипер „Mercedes“ ACTROS 1841 АК	mh	4.350,00
	Камион кипер „Mercedes“ ACTROS 1841 АК	din/km	185,00
35.	Ваљак пегла-пегла „BOMAG“ – 2,5 t	m ²	63,00
36.	Нисконосећа приколица „BERTOJA“ 20,4 t са камионом од 14 t	km	281,00
37.	Mercedes „SPRINTER“	km	185,00
38.	Приколица тандем кипер „KOGEL“ 13,4 t са камионом од 14t	km	281,00
39.	Нисконосећа приколица „OBERMATER“ 1,8 t са камионом од 0,9 t	km	210,00
40.	Теретно возило са корпом „Mercedes“	efektivni radni sat	5.612,00
41.	Теретно возило са корпом „Mercedes“	din/km	185,00
42.	Камион за одвоз смећа DAF	тура +	6.276,00
	Камион за одвоз смећа DAF	din/km	185,00
43.	Камион за одвоз смећа IVECO	тура +	3.500,00
	Камион за одвоз смећа IVECO	din/km	185,00
44.	Трактор ИМТ	mh	3.500,00
45.	Специјализовано возило за одгушење канализације-FORD	mh	7.270,00
	Специјализовано возило за одгушење канализације-FORD	din/km	185,00

III ЦЕНОВНИК РАДА РАДНИКА

Р. бр.	Опис позиције	Јединица мере	Јед. цена без ПДВ-а
1	Радник на чишћењу улица у зимском периоду	час	852,00
2	Радник на одржавању гробља и зеленила	час	852,00
3	Радник на одржавању локалних и некатегорисаних путева	час	852,00
4	Грађевински радник НК	час	1.175,00
5	Радник на отпушењу канализације НК	час	1.414,00
6	Водоинсталатер КВ	час	1.414,00
7	Радник на сахрањивању	час	1.414,00
8	Бравар	час	1.414,00
9	Електричар	час	1.414,00
10	Грађевински техничар	час	1.665,00
11	Грађевински инжењер	час	2.085,00

12	Дипломирани грађевински инжењер	час	2.770,00
13	Руковаоц грађевинским машинама	час	1.461,00
14	Возач камиона	час	1.461,00
15.	Машински техничар	час	1.665,00

IV

ЦЕНОВНИК РАДА РАДНИКА НА ПОСЛОВИМА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА

Р. бр.	Опис позиције	Јединица мере	Јед. цена без ПДВ-а
1	Радник на зимском одржавању локалних и некатегорисаних путева и градских улица	час	852,00
2	Радник на чишћењу улица	час	852,00
3	Возач -машиниста (цена обухвата дежурство возача или руковаоца машине)	час	1.052,00
4	Грађевински радник НК	час	1.175,00
5	Грађевински техничар	час	1.414,00
6	Грађевински инжењер	час	2.085,00

V

ЦЕНОВНИК РАДА ВОЗИЛА И МАШИНА НА ПОСЛОВИМА ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА

Р. бр.	Опис позиције	Јединица мере	Јед. цена без ПДВ-а
1	Булдозер ТГ 110	час	7.425,00
2	Ровокопач утоваривач ИЦБ 3Д	час	5.716,00
3	Ровокопач утоваривач „АМКАДОР ТО 49С“	час	5.716,00
4	Камион 4x4 са раоником и епохом	час	6.482,00
5	Камион UNIMOG-Mercedes са раоником и посипачем	час	6.630,00
6	Камион кипер 1414 са раоником	час	4.988,00
7	Камион ТАМ 60 путар	din/km	196,00
8	Путничко возило	km	98,00
9	Багер ОК city	час	6.595,00
10	Комбинерка Caterpillar 4x4	час	6.595,00

VI

ЦЕНОВНИК НАБАВКЕ СОЛИ И АГРЕГАТА ЗА ПОТРЕБЕ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА

Р. бр.	Опис позиције	Јединица мере	Јед. цена без ПДВ-а
1	Набавка соли	кг	По фактури добављача
2	Набавка камене дробине 2-4мм	м3	По фактури

		добављача
НАПОМЕНА: за сав набављени материјал обрачунавају се манипулативни трошкови у висини 3% од цене добављача		

VII

Ступањем на снагу овог Ценовника престаје да важи:

- Ценовник за обављање комуналних делатности Јавно комунално – стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг број 1588/2023 од 29.11.2023. године.

VIII

Ценовник за обављање комуналних делатности Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг доставити Скупштини општине Сврљиг ради давања сагласности.

IX

Ценовник за обављање комуналних делатности Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг ступа на снагу по добијању сагласности Скупштине општине Сврљиг.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Зоран Лазаревић



ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СВРЉИГ" СВРЉИГ			
22.11.2024			
Орг јед.	Б р о ј	Прилог	Вредност
	1467-3		

На основу члана 40. Статута општине Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр. 21/2019), Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној дана 20.11.2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНОВНИК ЗА ОБАВЉАЊЕ
КОМУНАЛНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "СВРЉИГ" СВРЉИГ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Ценовник за обављање комуналних делатности Јавног комунално - стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг, број 1467/2024, који је донео Надзорни одбор Јавног комунално - стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг, на седници одржаној 23.10.2024. године.

II

Решење објавити у "Службеном листу града Ниша", а исто ступа на снагу даном доношења.

I Број: 023-41/2024
У Сврљигу, 20.11.2024. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

